

Název díla:	Jáchymov – rekultivace skládky	Období výstavby:	03/2000 – 09/2000								
Základní údaje o přípravě a zhotovování díla		Cena (mil.Kč) : 16,1 mil. Kč									
Údaje o stavebníkovi	Město Jáchymov										
Generální projektant stavby	Hydroprojekt, a.s. Praha										
Projektant významných objektů											
Vyšší zhotovitel	Stavby silnic a železnic, a.s. odštěpný závod 6 Karlovy Vary										
Provozovatel	Město Jáchymov										
<p>Popis díla:</p> <p>Skládka odpadů Jáchymov – Popov se nachází cca 2 km od města Jáchymov. V roce 1996 zde bylo ukončeno ukládání odpadů. Skládka prokazatelně poškozovala životní prostředí průsaky do podzemních a povrchových vod. Cílem rekultivace bylo především zabránit možnému sesuvu svahu a zabránit vymývání a vyluhování škodlivin ze skládky do okolních vod. Rekultivace spočívala v upravení tělesa skládky, zakrytí izolační fólií, navezení rekultivační vrstvy zeminy, odvodnění povrchu a osázení vegetací. Případné průsaky ze skládky jsou jímány do záchytné jímky a kvalita podzemní vody je v okolí monitorována systémem vrtů. Provedená rekultivace zamezí negativnímu působení skládky na okolní životní prostředí a vrátí celé lokalitě její původní přirozený charakter.</p>											
Významné objekty nebo části díla – (k doplnění)											
Obrázek / schema	Komentář										
Obrázek / schema	Komentář										
<p>Technické a organizační zajímavosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Některé technické údaje stavby: <table> <tr> <td>Přesun materiálu (uložených odpadů) v rámci stavby</td> <td>50.000 m³</td> </tr> <tr> <td>Celková plocha skládky zakrytá fólií PEHD</td> <td>39.000 m²</td> </tr> <tr> <td>Délka odvodňovacích příkopů</td> <td>730 m</td> </tr> <tr> <td>Délka odvodňovacích kaskád</td> <td>305 m</td> </tr> </table>				Přesun materiálu (uložených odpadů) v rámci stavby	50.000 m ³	Celková plocha skládky zakrytá fólií PEHD	39.000 m ²	Délka odvodňovacích příkopů	730 m	Délka odvodňovacích kaskád	305 m
Přesun materiálu (uložených odpadů) v rámci stavby	50.000 m ³										
Celková plocha skládky zakrytá fólií PEHD	39.000 m ²										
Délka odvodňovacích příkopů	730 m										
Délka odvodňovacích kaskád	305 m										

Podklady: archiv SSŽ, OZ 6 Karlovy Vary

Jméno a kontaktní adresa autora: Ing. Miroslav Krössl, krosslm@volny.cz

- Stavba byla **financována z programu PHARE** a městem Jáchymov ve výši 438 tis. EURo

Poznámky: **Pokud text dostatečně nepostihuje technickou ani organizační charakteristiku stavby, je možné a vhodné zaslat úpravy a doplňky na adresu Kanceláře ČSSI (cssi@cssi-cr.cz).**